



PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

INTERVENTO URGENTE SULLA S.P. 30 DI PELLEGRINO AL KM. 3+100 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE

IMPORTO € 240.182,28

* * * *

* * * * *

VERBALE DI SOMMA URGENZA
Art. 163 del D.LGS. 50/2016

L'anno **2020** il giorno **26** del mese di **Agosto** a seguito di sopralluogo sulla strada in oggetto al Km 3+100, si è preso atto che i pali di sostegno del muro in sottoscarpa, già oggetto di intervento di manutenzione, risultano fortemente danneggiati e lesionati al punto che si rende necessario, per motivi di sicurezza, procedere alla demolizione di tutto il manufatto. Tali lavori comportano il restringimento della carreggiata mediante l'istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico. Allo scopo di non chiudere la strada è indispensabile intervenire con urgenza, al fine di non arrecare pregiudizio per l'utenza e ulteriori nuovi danni al patrimonio dell'ente, mediante la ricostruzione di berlinese a sostegno della strada.

Pertanto, considerato che sussistono circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio sia per il pericolo agli utenti della strada che alle popolazioni servite, il sottoscritto geom. Antonio Mesti Responsabile del U.O. Manutenzione Strade, sentito in proposito il Dirigente del Servizio, ha immediatamente attivato tutte le lavorazioni necessarie con la ditta:

- **IMPRESA GABELLI S.R.L.**, con sede legale in Via Enzo Ferrari, 6 – 43040 Varano de' Melegari (PR), p. iva 02102530348, ordinando l'esecuzione dei lavori per il ripristino della viabilità secondo le modalità e gli importi di seguito specificati:

PELLEGRINO PARMENSE

BERLINESE PALI Ø500/1,00 m

PROGETTO													
Articolo	Descrizione	N°	Lung. (m)	Larg. (m)	Altezza (m)	Area (m²)	Volume (m³)	Peso (kg)	Totale	u.m.	Prezzo u.m.	Prezzo totale	
1: REALIZZAZIONE DI BERLINESE													
D.A.C.0C.a1	Demolizione parziale di strutture in conglomerato cementizio, con uso di adeguati mezzi meccanici, compreso l'onere dei ponti di servizio, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta entro 10 km: ordinario semplice o leggermente armato	Totale							88,54	mc	€ 353,80	31.325,45 €	
	DEMOLIZIONE												
	muro		38,00	2,30	0,70				61,18				
			38,00	0,45	1,60				27,36				
D.A.D.01	Allestimento cantiere per esecuzione di pali trivellati a rotazione, compreso trasporto di macchine e attrezzature, scarico e ricarica, allacci e impianti di messa a norma del cantiere	Totale							1,00	corpo	€ 1.800,00	1.800,00 €	
	ALLESTIMENTO CANTIERE												
			1						1,00				
D.A.D.02.a	Formazione di fori per pali trivellati eseguiti a rotazione, con deposito dei materiali di risulta in fregio alla zona di scavo, eseguiti a secco esclusi ferro,	Totale							504,00	m	€ 27,90	14.061,60	

	calcestruzzo, trasporto a discarica dei materiali di risulta: Ø 500												
	PERFORAZIONE												
			42	12,00						504,00			
D.A.E.OU.e	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m ³ di sabbia e 0.800 m ³ di ghiaietto per m ³ d'impasto, per murature di sotterraneo e di sostegno, anche leggermente armato, di spessore non inferiore a 40 cm, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg. - Rck non inferiore a 35N/mm ²	Totale								202,11	mc	€ 132,91	26.862,44 €
	CALCESTRUZZO												
	PALI		42			12,00	0,20			98,91			
	MURO			40,00	0,60	4,30				103,20			
D.E.C.OU.c	Casseformi per getto in calcestruzzo, compreso disarmo, secondo la superficie bagnata di getto: - per casserature curve	Totale								356,70	mq	€ 39,94	14.246,60 €
	CASSERI												
	tavole in verticale		2	41,00		4,35				356,70			
D.E.C.OP	Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo omogeneo FeB44K in acciaio B450c saldabile per strutture in c.a., compresi taglio,	Totale								51216,30	kg	€ 1,41	72.214,98 €

	sfrido e legature											
	ARMATURA											
	PALI		42	12,00			0,196		330,00	32640,30		
				40,00	0,60	4,30			180,00	18576,00		
D.A.D.18	Allestimento cantiere per esecuzione di tiranti, compreso trasporto di macchine e attrezzature, scarico e ricarico, allacci e impianti di messa a norma del cantiere	Totale							1,00	corpo	€ 1.800,00	1.800,00
	ALLESTIMENTO CANTIERE TIRANTI											
			1						1,00			
D.A.D.1A.a3	Perforazione a rotopercolazione per formazione di tiranti, in terreni di qualsiasi natura e consistenza Ø 140-180 mm, compreso spostamento e piazzamento della perforatrice sul foro, eseguita a regola d'arte come da istruzioni della DD.LL., fornitura dei tiranti formati da trefoli da 06" di acciaio armonico, l'iniezione, le piastre, i cunei, il tesaggio a maturazione avvenuta e ogni altro onere per l'esecuzione: a quattro trefoli attivi definitivi	Totale							240,00	m	€ 69,30	16.632,00
	ESECUZIONE TIRANTI											
			12	20,00					240,00			
D.A.B.0F	Reinterro di scavi di sbancamento o di fondazione eseguito con	Totale							252,00	mc	€ 36,84	9.283,68

	mezzi meccanici con fornitura di ghiaia balastro											
	REINTERRO CON MISTO CEMENTATO											
	misto cementato equiparato a balastro		42,00	4,00	1,50				252,00			
E.K.0A.b	Fornitura e posa di ghiaia di cava per rilevato stradale, compresa stesura a strati non superiori a 50 cm, onere della compattazione con rulli statici o vibranti, sagomatura con relative pendenze: di torrente	Totale							611,25	mc	€ 26,00	15.892,50 €
	REINTERRO CON GHIAIA											
			42,00	4,00	2,50				420,00			
	pista per tiranti		42,00	2,50	1,50				157,50			
	pulizia fosso		45,00	1,50	0,50				33,75			
1: TOTALE BERLINESE												204.119,25 €
2: PAVIMENTAZIONI E BARRIERE												
D.E.K.0K.a	Stabilizzato di frantoio per intasamento massiccata, comprese rullatura, inaffiatura e formazione delle eventuali pendenze, pronto per ricevere pavimentazione: spessore 10 cm	Totale							225,00	mq	€ 5,00	1.125,00 €
	STABILIZZATO											
			45,00	5,00					225,00			
D.E.K.0U	Fondazione di base o massiccata bituminosa in conglomerato tout-venant bituminoso, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso	Totale							2700,00	mq	€ 1,80	4.860,00 €

	adeguato, in strati di spessore da 8 cm a 12 cm, per superfici superiori a 1.500 m ² , per ogni cm											
	STRATO DI BASE											
			45,00	5,00	12,00				2700,00			
D.E.K.0V	Strato di collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso per ripristino scavi in sezione obbligata, steso a mano in cassonetto appositamente predisposto, e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione bituminosa di ancoraggio, in strati di spessore da 5 cm a 10 cm, per superfici fino a 300 m ² per ogni cm:	Totale							1575,00	mq	€ 3,00	4.725,0
	BINDER											
			45,00	5,00	7,00				1575,00			
D.E.K.1F	Manto di usura in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione d'ancoraggio, in strati da 30 mm a 40 mm, per superfici superiori a 1.500 m ² , per ogni cm	Totale							900,00	mq	€ 2,60	2.340,00
	USURA											
			45,00	5,00	4,00				900,00			

Stante quindi l'urgenza di provvedere e dare immediatamente inizio ai lavori la ditta:

• **IMPRESA GABELLI S.R.L.**, con sede legale in Via Enzo Ferrari, 6 – 43040 Varano de' Melegari (PR), p. iva 02102530348, consapevole e pienamente edotta, sotto ogni aspetto, ha ritenuto congrui i prezzi applicati per le lavorazioni da eseguirsi accettando le condizioni proposte ed ha iniziato immediatamente i lavori, nella consapevolezza che le lavorazioni potranno subire variazioni durante l'esecuzione.


La ditta affidataria delle lavorazioni è tenuta alla presentazione alla direzione lavori del progetto costruttivo e di dettaglio, comprensivo dei calcoli strutturali e degli elaborati grafici esecutivi (a firma di un ingegnere iscritto all'ordine degli ingegneri) per tutte le opere strutturali previste in progetto (o che si rendessero necessarie introdursi durante l'esecuzione dei lavori) preventivamente alla loro realizzazione per ottenere la necessaria accettazione da parte della direzione lavori.

Considerato tutto quanto sopra, il sottoscritto geom. Antonio Mesti Funzionario Responsabile dell' U.O. Manutenzione Strade

DICHIARA

che i lavori previsti e assegnati alla ditta **IMPRESA GABELLI S.R.L.**, con sede legale in Via Enzo Ferrari, 6 – 43040 Varano de' Melegari (PR), p. iva 02102530348, per un importo di Euro **240.182,28** (duecentoquarantacentottantadue/28) oneri della sicurezza e IVA compresa, rivestono carattere di somma urgenza, per cui è stato redatto il presente Verbale ai sensi ed agli effetti dell'art. lo 163 del D.Lgs. 50/2016; che il presente verbale ha un importo complessivo di Somma Urgenza pari ad Euro **240.182,28** (duecentoquarantacentottantadue/28), IVA compresa, ai sensi ed agli effetti dell'art. lo 163 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE U.O.
MANUTENZIONE STRADE
Geom. Antonio Mesti



L'IMPRESA
IMPRESA GABELLI SRL
IMPRESA GABELLI SRL
Via Enzo Ferrari, 6
43040- Varano de' Melegari (PR)
C.F.-P.IVA-Reg.Imp. 02102530348
Tel. 0525-560115 Fax 0525-551343
e-mail info@impresagabelli.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianpaolo Monteverdi

