



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica

**rifacimento pavimentazione aula
magna Istituto Bodoni/Bocchialini**

Relazione tecnica

computo metrico estimativo

Parma, 05 maggio 2021

Il Progettista

INDICE

1. Premessa
2. Descrizione intervento
- 3- computo metrico estimativo

1. PREMESSA

Il presente progetto si colloca all'interno di un intervento di riqualificazione degli spazi scolastici, tramite l'acquisto di nuovi arredi, di tutti gli Istituti scolastici di proprietà o di competenza dell'Amministrazione Provinciale, finalizzati all'adattamento degli spazi interni per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza e coerenti con la riconfigurazione degli stessi, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19.

In questa ottica, anche la pavimentazione dell'Aula Magna dell'Istituto Bodoni/Bocchialini, ora in materiale "moquette" necessita di essere rimosso per essere sostituito con materiale lavabile, igienizzabile e sanificabile quotidianamente, visto l'utilizzo dei locali da parte di personale scolastico e non.

2. DESCRIZIONE INTERVENTO

L'intervento consiste nella rimozione, fornitura e posa di nuova pavimentazione in pvc , compreso parti di pareti con lastre di cartongesso insonorizzazione acustica

Allestimento del cantiere

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	Voce	Quantità	Costo	Totale
1	Rimozione e trasporto a rifiuto della pavimentazione esistente in moquette anche a parete. Trasporto con mezzi autorizzati presso discarica autorizzata	1400,00	€ 12,00	€ 16.800,00

2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in PVC omogeneo tipo tarker supportato con schiuma fonica , compreso saldatura a caldo dei giunti, spessore 3.5 mm, dimensioni telo cm 200. compreso sigillatura con cemento rapido di tutte le forature presenti a pavimento (da precedenti smontaggio poltrone)	700,00	€ 42,00	€ 29.400,00
3	Rivestimento delle pareti esistenti con lastra di cartongesso a copertura del rivestimento esistente in moquette	700,00	€ 16,00	€ 11.200,00
4	Fornitura e posa in opera di dispositivi acustici appesi al solaio esistente in lamiera grecata con cavi in acciaio dimensione pannelli 120x30, finiture bianco liscio con cornice in alluminio	300,00	€ 90,00	€ 27.000,00
5	Tinteggio delle pareti con pittura lavabile	700,00	€ 5,00	€ 3.500,00