



# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Reggia di Colorno. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO REGGIA DI COLORNO 2021 - PROGETTO DEFINITIVO

**COMMITTENTE:** Provincia di Parma

Parma, 10/08/2021

**IL TECNICO**  
arch. Enrico PISI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b><u>VOCI A MISURA</u></b>			
Nr. 1 a01	ABBATTIMENTO 6/12: Opere di forestazione per abbattimento alberi completamente devitalizzati di altezza 6/12 m eseguito con ausilio di piattaforma mobile elevatrice, compresi manodopera, noli e trasporto in discarica del legname. <b>euro (centonove/25)</b>	cadauno	109,25
Nr. 2 a02	ABBATTIMENTO 12/16: Opere di forestazione per abbattimento alberi completamente devitalizzati di altezza 12/16 m eseguito con ausilio di piattaforma mobile elevatrice, compresi manodopera, noli e trasporto in discarica del legname. <b>euro (centonovanta/00)</b>	cadauno	190,00
Nr. 3 a03	ABBATTIMENTO 16/23: Opere di forestazione per abbattimento alberi completamente devitalizzati di altezza 16/23 m eseguito con ausilio di piattaforma mobile elevatrice, compresi manodopera, noli e trasporto in discarica del legname. <b>euro (duecentoottantacinque/00)</b>	cadauno	285,00
Nr. 4 a04	ABBATTIMENTO 23/30: Opere di forestazione per abbattimento alberi completamente devitalizzati di altezza 23/30 m eseguito con ausilio di piattaforma mobile elevatrice, compresi manodopera, noli e trasporto in discarica del legname. <b>euro (quattrocentonovantaotto/75)</b>	cadauno	498,75
Nr. 5 a05	ABBATTIMENTO >30: Opere di forestazione per abbattimento alberi completamente devitalizzati di altezza > 30 m eseguito con ausilio di piattaforma mobile elevatrice, compresi manodopera, noli e trasporto in discarica del legname. <b>euro (seicentosessantacinque/00)</b>	cadauno	665,00
Nr. 6 E04	DIA.1Kd Copertura di tetto, tipo industriale, con lastre nervate e grecate (elementi sovrapposti lateralmente e a senso d'acqua), fissate con viti mordenti e guarnizioni di tenuta, esclusa struttura portante, per quantitativi minimi di 100 m <sup>2</sup> : - in alluminio naturale 7/10 preverniciato colore colore testa di moro RAL 8019 - <u>compreso feltro antirumore all'intradosso</u> <b>euro (cinquanta/00)</b>	m2	50,00
Nr. 7 E05	DIA.05G Fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontalini e scossaline a sagoma corrente, comprese chiodature, ferri di sostegno con tiranti in ragione di uno al m, imboccature per pluviali, saldati con stagno al 35-50% con esclusione della lamiera preverniciata, da intendersi sigillata: di lamiera zincata preverniciata 6/10 - sviluppo 30 cm <b>euro (venticinque/00)</b>	m	25,00
Nr. 8 M02	Opere idrauliche di fornitura e posa di pompe dosatrici, portata 8 l/h, pressione massima 8 bar, compreso materiale di consumo, noli, manodopera ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 9 NP.01	Opere di forestazione di decespugliatura e trinciatura forestale di area boscata con pendenza media inferiore al 50 % invase da alberi di piccolo diametro, arbusti ed erbe infestanti, compresi manodopera, noli e trasporto in discarica del legname. <b>euro (zero/30)</b>	m2	0,30
Nr. 10 NP.02	Fornitura e messa a dimora di arbusti - siepe <i>Tilia Cordata / carpino</i> compreso apertura buca, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendanti, concimi e bagnatura - interasse 50 cm <b>euro (cento/00)</b>	ml	100,00
Nr. 11 NP.04	Fornitura e posa in opera di ghiaia bianca (calcestre in polvere) eseguita con mezzi meccanici, compresa l'assistenza di manovale a terra, la rulatura finale ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (uno/50)</b>	m2	1,50
Nr. 12 NP.05	Fornitura e posa in opera di panchina come da indicazioni della Direzione Lavori con struttura metallica ideoneamente ancorata al terreno, seduta e spalliera realizzati in legno massello impregnato, autoclavato e mordenzato con colore a scelta della DL, compresa ferramenta, materiale di consumo, assistenza muraria, noli ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (seicentoventicinque/00)</b>	cadauno	625,00
Nr. 13 p01	POTATURA SICUREZZA 6/12: Opere di forestazione per potatura di contenimento di esemplari arborei decidui di altezza 6/12 m eseguito con ausilio di piattaforma mobile elevatrice, compresi manodopera, noli e trasporto in discarica del legname. <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 14 p02	POTATURA SICUREZZA 12/16: Opere di forestazione per potatura di contenimento di esemplari arborei decidui di altezza 12/16 m eseguito con ausilio di piattaforma mobile elevatrice, compresi manodopera, noli e trasporto in discarica del legname. <b>euro (centoquarantadue/50)</b>	cadauno	142,50
Nr. 15 p03	POTATURA SICUREZZA 16/23: Opere di forestazione per potatura di contenimento di esemplari arborei decidui di altezza 16/23 m eseguito con ausilio di piattaforma mobile elevatrice, compresi manodopera, noli e trasporto in		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b><u>VOCI A CORPO</u></b>			
Nr. 23 01	Oneri di accantieramento, comprensivi di delimitazione zone di intervento, messa in sicurezza delle aree, gestione degli accessi dei mezzi operativi ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (trecentoquarantadue/50)</b>	%	342,50
Nr. 24 E01	Oneri di cantierizzazione, compreso lo smaltimento del deposito esistente secondo indicazione della Direzione Lavori e trasporto in pubblica discarica, sistemazione finale dell'area di lavoro, materiale di consumo, noli, manodopera ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (trecentonovantadue/50)</b>	%	392,50
Nr. 25 E02	Realizzazione soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata - dimensioni 350x300 cm, compresi oneri di scavo fino a quota estradosso vasche di compenso, riempimento in ghiaia lavata, getto calcestruzzo di spessore 10 cm eseguito con ausilio di autobetoniera, vibratura e lisciatura finale - comprensivi di posa corrugati per successivo allaccio utenze. <b>euro (settecento/00)</b>	%	700,00
Nr. 26 E03	Fornitura in opera di casetta in legno - dimensioni 300x250 - struttura a telaio portante con pilastri, travi e collegamenti in profili di abete lamellare/massello piallanti, lavorati e trattati - copertura a due falde con pendenza 20% e sporti 40 cm - manto di copertura in perline di abete spessore 24 mm, trattate - listelli di abete reggi lastra di copertura 40x50 mm - pareti esterne e divisorio interno in perlanto di abete spessore 30 mm, trattate - n. 2 serramenti ad un'anta 80x180 cm con vetro in plexiglass - maniglia e serratura di sicurezza - griglie di ricircolo aria compresa ferramenta, noli, manodopera ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte <b>euro (tremilaottocento/00)</b>	%	3 ' 800,00
Nr. 27 M01	Opere idrauliche di sistemazione testate filtri, consistente nella fornitura e posa di: - n. 12 elettrovalvole UNIBAD UNI complete di raccordi - n. 6 filtrini F10 da 1/4" - n. 6 membrane UNB - n. 6 pistoni UNB con piattello di tenuta - n. 1 flangia con guarnizione compreso trattamento con ferox corpo testata dei filtri, assistenze murarie, materiale di consumo, noli, manodopera ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (ottomila/00)</b>	%	8 ' 000,00
Nr. 28 M03	Opere idrauliche di fornitura e posa di: - n. 14 di valvole a sfera in PVC diametro 2" - n. 8 valvole di ritegno in PVC diametro 2" - tubazioni in PVC di collegamento tra le varie apparecchiature complete di raccorderia assortita, collari e staffaggi compreso materiale di consumo, noli, manodopera ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (tremila/00)</b>	%	3 ' 000,00
Nr. 29 M04	Opere elettriche di adeguamento impianto elettrico esistente al nuovo stato di fatto impiantistico, compreso materiale di consumo, noli, manodopera ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte. <b>euro (millecinquecentocinquanta/00)</b>	%	1 ' 550,00
Nr. 30 M05	Opere idrauliche per adeguamento sistema trattamento acqua sanitaria, consistente nelle opere di allaccio della linea idrica sanitaria (acqua fredda e calda) del corpo di fabbrica destinato a spogliatoi - servizi igienici e della rete docce esterne direttamente al contatore IREN presente e a servizio del bar - portata 3 mc/ora - diametro 13 mm, mediante nuovo collettore idronico in prossimità del pozzo, linee in polietilene di idoneo diametro, allacci in centrale termica all'esistente sistema di produzione acqua calda e manutenzione con fornitura nuove valvole, comprese assistenze murarie, scavi, ripristino pavimentazioni e aree prative, noli, materiale di consumo, manodopera ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte, come da indicazioni della Direzione Lavori. <b>euro (seimila/00)</b>	%	6 ' 000,00
Nr. 31 NP.03	Opere edili di messa in sicurezza accessi pedonali al parco ottocentesco, compresi materiali, noli, manodopera ed ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione Lavori. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	%	2 ' 500,00
Nr. 32 NP.06	Installazione di nuovi quadri elettrici di controllo e comando dell'impianto di depurazione delle acque delle fontane, così composti - impianto luci e FM: • controllo in <b>euro (seimila/00)</b>	%	6 ' 000,00

