



PROVINCIA DI PARMA

Viale Martiri della Libertà 15, 43123 Parma PR

Ufficio Edilizia Scolastica

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRORDINARIA
ISTITUTO TECNICO C. RONDANI
sito in Viale Maria Luigia, Parma
AULE ALA EST E LABORATORIO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Paola CASSINELLI Responsabile U.O. Edilizia Scolastica

PROGETTO ARCHITETTONICO:Geom. Trentini Moreno

DIRETTORE DEI LAVORI:Geom. Trentini Moreno

COLLABORATORI:

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO:

IMPRESA ESECUTRICE:

EM./REV.	DATA	APPROVATO	DESCRIZIONE ELABORATO	CODICE ELABORATO
Emissione	05.2023		STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	COSTI



ALLEGATO "C"

Comune di Parma
Provincia di PR

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani

COMMITTENTE: Provincia di Parma

CANTIERE: Viale Maria Luigia n.9/A, Parma (PR)

Collecchio (PR), 24/05/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Cantoni Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. Cassinelli Paola)

Geom. Cantoni Antonio

Via Ruffini n.1
43044 Collecchio (PR)
Tel.: 333/6261510
E-Mail: cantoni.a@libero.it

n.	Descrizione	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	IMPORTO (€)	
			simili	Lungh.	Largh.	altezza		unitario	TOTALE
01	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici	cad	10,00				10,00		
							10,00	10,00	100,00
02	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia anti sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g senza fori di ventilazione	cad	10,00				10,00		
							10,00	9,00	90,00
03	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrossata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito. Puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo. Categoria di protezione S3HRO. calzatura priva di parti metalliche:	cad	10,00				10,00		
							10,00	53,50	535,00
04	Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce:alimentazione trifase, potenza nominale del carico 10 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 20 A potere d'interruzione 10 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A	cad	1,00				1,00		
							1,00	500,00	500,00
05	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m	cad	1,00				1,00		
							1,00	120,00	120,00
06	Cassetta pronto soccorso con contenuti indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56 e art. 2 D.M. 28/07/1958	cad	1,00				1,00		
							1,00	100,00	100,00
07	Estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20,12,1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori; 6 kg	cad	1,00				1,00		
							1,00	59,00	59,00
08	Segnaletica cantieristica di divieto, di parete, di prescrizione in alluminio di forme varie, dimensione 180x120, spessore 0,5 mm.	cad	3,00				3,00		
							3,00	50,00	150,00
09	Cartellonistica di cantiere con specificati i comportamenti da tenere durante le fasi lavorative, accesso ed uscita dal cantiere, ai fini dell'ANTICONTAGIO COVID-19		3,00				3,00		

n.	Descrizione	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	IMPORTO (€)	
			simili	Lungh.	Largh.	altezza		unitario	TOTALE
10	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice.	corpo					3,00	51,00	153,00
			5,00				5,00		
		cad					5,00	30,00	150,00
TOTALE								€	1.957,00