



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 20 del 24/01/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - S.P. 13 DI CORNIGLIO AL KM 16+000 IN LOC. VESTOLA PER IL DISGAGGIO DI MATERIALE INSTABILE E IL RIPRISTINO DELLE RETI DI CONTENIMENTO - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA - AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z682BA4B90 - Z112BA4BA5).

IL PRESIDENTE

Premesso che:

il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 53 del 10/12/2019 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 54 del 20/12/2019 immediatamente eseguibile;

il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 è in fase di redazione;

Preso atto che in data 20 gennaio 2020 il geom. Antonio Mesti, funzionario responsabile dell'Ufficio Manutenzione Strade Provinciali, ha effettuato un sopralluogo lungo la Strada Provinciale n. 13 di Corniglio constatando che, al Km 16+000 in loc. Vestola, si sono verificati cedimenti alle reti di contenimento esistenti causando il distacco di blocchi di roccia e detriti dalla parete rocciosa di monte;

Verificato:

che la situazione determinatasi rappresenta un reale grave pericolo e pregiudizio alla incolumità pubblica, si è ritenuto indispensabile intervenire in urgenza con opere di disgaggio del versante e

ripristino delle reti paramassi, al fine di non arrecare pregiudizio per l'utenza e ulteriori nuovi danni al patrimonio dell'Ente;

che si sono accertate le condizioni di Somma Urgenza di cui art. 163 del D.lgs 50/2016 che non consentono alcun indugio per il rischio di aggravamento della situazione e tali da compromettere la sicurezza della viabilità;

Considerato:

che a seguito del sopralluogo il geom. Antonio Mesti Responsabile del U.O. Manutenzione Strade, sentito in proposito il Dirigente del Servizio in data 20 gennaio 2020 ha redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., un Verbale di Somma Urgenza avente un importo di Euro 40.969,80 IVA compresa, allegato al presente provvedimento;

che il medesimo tecnico ha provveduto ad affidare direttamente i lavori di Somma Urgenza indispensabili per mantenere in servizio il transito alle seguenti ditte che si sono rese immediatamente disponibili ad intervenire:

- IDROTER SNC con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7, cod. fisc./P.IVA 01952630356, per quanto riguarda le lavorazioni di disaggio manuale e meccanico e il ripristino delle reti di contenimento, per un importo di Euro 24.194,80 oneri della sicurezza e IVA compresa;
- LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR) – Via Monsignor Barili n. 60, cod. fisc./P.IVA 00830620340, per quanto riguarda le lavorazioni di ripristino della carreggiata stradale per un importo di Euro 16.775,00 oneri della sicurezza e IVA compresa;

che il Quadro Tecnico Economico è il seguente:

Intervento A) Opere di disaggio del versante e ripristino delle reti paramassi			
<i>Lavori:</i>			
A	importo lavori a base d'asta	€	18.931,80
B	oneri per la sicurezza	€	900,00
C	Totale opere a base d'appalto	€	19.831,80
<i>Somme a disposizione:</i>			
D	IVA 22% calcolata su voce C	€	4.363,00
E	Totale somme a disposizione	€	4.363,00
F	Totale quadro tecnico economico	€	24.194,80

Intervento B) Lavori per il ripristino della carreggiata stradale			
<i>Lavori:</i>			
A	importo lavori a base d'asta	€	13.500,00
B	oneri per la sicurezza	€	250,00
C	Totale opere a base d'appalto	€	13.750,00
<i>Somme a disposizione:</i>			
D	IVA 22% calcolata su voce C	€	3.025,00
E	Totale somme a disposizione	€	3.025,00
F	Totale quadro tecnico economico	€	16.775,00

Importo complessivo	€	40.969,80
----------------------------	----------	------------------

che i codici CIG assegnati sono i seguenti: Z682BA4B90 - Z112BA4BA5 ;

che gli affidatari hanno dichiarato mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti necessari;

che i DURC emessi on-line relativi alle ditte aggiudicatrici risultano regolari (INAIL_18679781 del 21/10/2019 - Scadenza validità 18/2/2020; INPS_17841392 del 31/10/2019 - Scadenza validità 28/2/2020);

che in base all'Art. 3 della Legge 136/2010 le ditte hanno dichiarato di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che comunicheranno alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

che le ditte ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. hanno ritenuto congrui i prezzi applicati e li hanno accettati per la realizzazione delle lavorazioni da effettuarsi;

che le ditte hanno dichiarato di essere a conoscenza e di obbligarsi a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal Patto di Integrità approvato dalla Provincia di Parma con Atto di G.P. n. 229/2015 che tutta la documentazione è depositata presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture;

PRESO ATTO che si tratta di spese necessarie e di Somma Urgenza al fine di evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi;

VISTO lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 come modificato con successivo atto dell'Assemblea dei sindaci n. 1 del 7 marzo 2019; Richiamato il decreto presidenziale n. 196 del 30/09/2019 con cui sono stati approvati gli "Indirizzi generali per la gestione degli inviti e della rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate" in vigore dal 1° ottobre 2019;

Vista la circolare interna dell'ente prot 20720 del 24/07/2019 che richiama l'art. 191 del TUEL 267/2000 che stabilisce che: *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."*

Richiamata inoltre la Delibera n. 121/2019/PAR della Sezione Controllo Corte dei Conti per la Regione Sicilia relativa alle modalità di cui all'art. 194 lett. e) *da intendersi nel senso che "è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo"*;

Considerato che occorre quindi sottoporre il presente atto al Consiglio ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

Sentito il Consigliere Delegato Giovanni Bertocchi;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

DECRETA

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il Verbale di Somma Urgenza "S.P. 13 DI CORNIGLIO AL KM 16+000 IN LOC. VESTOLA PER IL DISGAGGIO DI MATERIALE INSTABILE E IL RIPRISTINO DELLE RETI DI CONTENIMENTO" redatto in data 20/1/2020, che viene depositato presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi ed avente un importo complessivo di euro 40.969,80, allegato al presente provvedimento;

di prendere atto che i lavori di Somma Urgenza sono stati affidati alle ditte:

= IDROTER SNC con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7, cod. fisc./P.IVA 01952630356, per quanto riguarda le lavorazioni di disgaggio manuale e meccanico e il ripristino delle reti di contenimento, per un importo di Euro 24.194,80 oneri della sicurezza e IVA compresa – CIG Z682BA4B90;

= LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR) – Via Monsignor Barili n. 60, cod. fisc./P.IVA 00830620340, per quanto riguarda le lavorazioni di ripristino della carreggiata stradale, per un importo di Euro 16.775,00 oneri della sicurezza e IVA compresa – CIG Z112BA4BA5; aventi i necessari requisiti e debitamente attrezzate per l'esecuzione dei relativi lavori e che si sono dichiarate disponibili ad eseguire immediatamente i lavori;

di nominare le seguenti figure professionali:

Responsabile del Procedimento arch. Gloria Resteghini del Servizio Viabilità e Infrastrutture;
Direttore dei Lavori geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture;
Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma;

che sono state accertate le circostanze di Somma Urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e smi che non consentono alcun indugio per il rischio di aggravamento della situazione con rilevante pericolo per gli utenti della strada e per evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi;

di dare atto che sul profilo del committente sarà pubblicato il presente atto che, in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sarà trasmesso all'ANAC, ai sensi dell'art. 163, co.10, del D.Lgs. 50/2016 e smi;

di sottoporre il presente atto al Consiglio ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

di prenotare la spesa complessiva di € 40.969,80 al capitolo 315000760000 Viabilità somme urgenze, Titolo 1°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.1.03.02.09.008 (manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del bilancio 2020-2022 – annualità 2020 (imp.198/20);

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e sm.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SULLA SP. 13 DI CORNIGLIO AL KM 16+000 IN
LOC. VESTOLA PER IL DISGAGGIO DI MATERIALE INSTABILE E IL RIPRISTINO DELLE
RETI DI CONTENIMENTO**

IMPORTO € 40.969,80 IVA COMPRESA

* * * * *
* * * * *

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 163 del D.LGS. 50/2016

L'anno **2019** il giorno **20** del mese di **Gennaio** a seguito di sopralluogo sulla strada in oggetto, si è constatato che, al Km 16+000 in loc. Vestola, si sono verificati cedimenti alle reti di contenimento esistenti causando il distacco di blocchi di roccia e detriti dalla parete rocciosa di monte.

Visto lo stato dei luoghi e tenuto conto del materiale instabile presente sulla parete rocciosa occorre intervenire sull'incombente pericolo del sito al fine della sua messa in sicurezza e per non arrecare pregiudizio all'utenza e ulteriori nuovi danni al patrimonio dell'Ente.

Per quanto sopra si ritiene indispensabile intervenire con urgenza e considerato che sussistono circostanze di somma urgenza, Il sottoscritto geom. Antonio Mesti Responsabile del U.O. Manutenzione Strade, sentito in proposito il Dirigente del Servizio, ha immediatamente ordinato l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e gli importi di seguito specificati:

A Opere di disaggio del versante e ripristino della reti paramassi								
DESCRIZIONE	Par. Ug.	Lungh.	Larg.	H/peso	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo	
1 Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata compreso martinetti idraulici, cuscini espansivi pneumatici, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario Formazione professionale adeguata ai sensi del D.l.g.s. 235 del 8 Luglio 2003 in materia. Escluso gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato. Sommano mq		20,00	2,00	15,00	600,00	0,75	450,00	
2 Ancoraggi autoporanti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autoperforante è costituita da un tubo in acciaio in Fe55 (DIN 1626) a filetto continuo tipo ROP (ISO 10208). Iniettata in contemporanea alla perforazione con boiacca di cemento tipo 42,5 R a pressione controllata fino al completo inghisaggio dell'ancoraggio. Compresi punte di perforazione a perdere con testa cava, dadi o golfari di serraggio, manicotti di giunzione e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: diametro 32/15int. mm con carico di rottura di 37 t Sommano ml	40,00	3,00			120,00	58,00	6.960,00	
3 Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE ed in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., fornita e posta in opera su pareti rocciose, in terra e scarpate idrauliche di qualsiasi altezza e pendenza, compresi ancoraggi in sommità e alla base costituiti da picchetti od ancoraggi in acciaio del diametro di 20 mm, rivestiti in lega di Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima di 1,5 m, saldamente infissi e cementati con fune di acciaio zincato e diametro non inferiore a 16 mm, fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i teli ogni 20 cm, da eseguirsi con filo con le stesse caratteristiche di quello della rete, e diametro 2,2 mm, sagomatura, sovrapposizione e taglio dei teli, pulizia della parete da arbusti e materiale pericolante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte; la sistemazione al piede dovrà essere tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi una risistemazione sugli ancoraggi medesimi: maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm Sommano mq		25,00	15,00		375,00	21,90	8.212,50	
4 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm ² , fornite e poste in opera compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie incrociate, formazione di anelli di ancoraggio alle estremità delle funi di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte Sommano Kg		215,00		0,87	186,48	14,40	2.685,30	
5 Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete comprensivo delle attrezzature necessarie, per ogni ora di effettivo lavoro. Sommano ore Importo Lavori A) Oneri della Sicurezza Sommano IVA 22% IMPORTO COMPLESSIVO A)					16,00	39,00	624,00	
							18.931,80	
							900,00	
							19.831,80	
							4.363,00	
							24.194,80	

B Lavori per il ripristino della carreggiata stradale								
DESCRIZIONE	Par. Ug.	Lungh.	Larg.	H/peso	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo	
1 Nolo di escavatore potenza superiore a 100 CV Sommano ore					80,00	54,00	4.320,00	
2 Nolo di autocarro ribaltabile portata sup. 150 q.li Sommano ore					40,00	54,00	2.160,00	
3 Nolo di pala meccanica gommata potenza superiore a 100 CV Sommano ore					40,00	48,00	1.920,00	
4 Spostamento detriti fuori dalla frana e/o alveo mediante carico e trasporto con autocarro in discarica autorizzata in capo alla ditta Sommano mc		20,00	2,00	15,00	600,00	6,00	3.600,00	
5 Installazione cantiere compreso impianto semaforico Sommano A corpo Importo Lavori B) Oneri della Sicurezza Sommano IVA 22% IMPORTO COMPLESSIVO B)	1,00				1,00	1500,00	1.500,00	
							13.500,00	
							250,00	
							13.750,00	
							3.025,00	
							16.775,00	

Stante quindi l'urgenza, di provvedere e dare immediatamente inizio ai lavori, sentite le ditte:

- IDROTER SNC con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7, cod. fisc./P.IVA 01952630356, per quanto riguarda le lavorazioni di disaggio manuale e meccanico e il ripristino delle reti di contenimento (Voci dalla 1A alla 5A);

- LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR) – Via Monsignor Barili n. 60, cod. fisc./P.IVA 00830620340, per quanto riguarda le lavorazioni di ripristino della carreggiata stradale (voci 1B alla 5B);

le quali, pienamente edotte, sotto ogni aspetto, hanno ritenuto congrui i prezzi applicati per le lavorazioni da eseguirsi accettando le condizioni proposte ed hanno iniziato immediatamente i lavori, nella consapevolezza che le lavorazioni potranno subire variazioni durante l'esecuzione.

Pertanto, considerato tutto quanto sopra, ovvero l'urgenza ed indifferibilità delle opere e lavorazioni di che trattasi, il sottoscritto geom. Antonio Mesti – Responsabile U.O. Manutenzione Strade, sentito in proposito l'Ing. Gianpaolo Monteverdi - Dirigente del Servizio, ha dato disposizione di iniziare le lavorazioni e in proposito:

- la ditta **IDROTER SNC** con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7, cod. fisc./P.IVA 01952630356 per quanto riguarda le lavorazioni "A" di Euro **24.194,80** oneri della sicurezza e IVA compresa;
- la ditta **LA TIZZANESE SRL** con sede in Tizzano Val Parma (PR) – Via Monsignor Barili n. 60, cod. fisc./P.IVA 00830620340, per quanto riguarda le lavorazioni "B" di Euro **16.775,00** oneri della sicurezza e IVA compresa;

che hanno immediatamente iniziato i lavori per intervenire sull'incombente pericolo del sito al fine di evitare pregiudizio all'utenza e ulteriori nuovi danni al patrimonio dell'Ente per l'importo complessivo di Euro **40.969,80** IVA compresa.


Considerato tutto quanto sopra, il sottoscritto geom. Antonio Mesti Funzionario Responsabile del U.O. Manutenzione Strade

DICHIARA

che i lavori previsti e assegnati alle ditte di cui sopra per un importo di Euro **40.969,80** (**quarantamilanovecentosessantanove/80**) IVA compresa, rivestono carattere di somma urgenza, per cui è stato redatto il presente Verbale ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D.LGS. 50/2016;

che il presente verbale ha un importo complessivo di Somma Urgenza pari ad Euro **40.969,80**
(diconsi Euro (**quarantamilanovecentosessantanove/80**) IVA compresa.

IL RESPONSABILE U.O.
MANUTENZIONE STRADALE
geom. Antonio Mesti



L'IMPRESA
IDROTER SNC
Via della Vittoria n.
42030 VILLA MONTAZZO (P.E.)
Cod. Fisc./Part. IVA 01962630356
Telefono e Fax 0522.720043



L'IMPRESA **Resanese S.R.L.**
CAZZANESCE SRL E C/TERZI
Via Mons. Barili, 60
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
Tel. 0521.868636 - Fax 0521.868887
P. IVA 00830620340

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianpaolo Monteverdi



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1048 /2020** ad oggetto:

" SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - S.P. 13 DI CORNIGLIO AL KM 16+000 IN LOC. VESTOLA PER IL DISGAGGIO DI MATERIALE INSTABILE E IL RIPRISTINO DELLE RETI DI CONTENIMENTO - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA - AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z682BA4B90 - Z112BA4BA5). "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 23/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **1048 / 2020** ad oggetto:

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - S.P. 13 DI CORNIGLIO AL KM 16+000 IN LOC. VESTOLA PER IL DISGAGGIO DI MATERIALE INSTABILE E IL RIPRISTINO DELLE RETI DI CONTENIMENTO - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA - AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z682BA4B90 - Z112BA4BA5).

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma , 23/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale